

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

***A- POSTOJEĆE STANJE
PLANIRANE PROSTORIJE***



OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ostava	linoleum	masna boja od poda do 1.30m / disperzija od 1.30 do plafona	disperzija	10,03
2	predprostor	keramika	masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m	disperzija	
3	hodnik škole	keramika	masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m	disperzija	
4	kancelarija sekretara	keramika	disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

R1	Radijator dim. 100x50cm	z1	Završna obrada- masna boja do 1.30m / od h=1.30m do plafona disperzija
S1	Nadgradna svjetiljka		
S2	Nadgradna svjetiljka		
		S	Instalacije za ambulantnu stolicu

FOTODOKUMENTACIJA

Prostorija namijenjena projektu stomatološke ambulante




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulance - postojeće stanje	Broj priloga: A-01
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- S1 Nadgradna svjetiljka
- S2 Nadgradna svjetiljka
- +3.50-4.50 Visinska kota kosog plafona



PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica

Lokacija:

Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:

Osnova plafona prostorije
namijenjene funkciji ambulate
- postojeće stanje

Broj priloga:


A-02

Broj strane:


Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.


IZGLED 'Z1'
Završna obrada -
masna boja do h=1,30m
disperzija od h=1,30m do h=3,50m




IZGLED 'Z2'
Završna obrada -
masna boja do h=1,30m
disperzija od h=1,30m do h=4,50m



IZGLED 'Z3'
Završna obrada -
masna boja do h=1,30m
disperzija od h=1,30m do h=3,50(4,5)m



IZGLED 'Z4'
Završna obrada -
masna boja do h=1,30m
disperzija od h=1,30m do h=3,50(4,5)m




POGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE,R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- s1 Nadgradna svjetiljka
- Monofazna utičnica
- R1 Radijator dim. 100x50cm
- z1 Postojeći zid - završna obrada masna boja od poda do h=1.30m - disperzija od h=1.30m do h=3.5/4-5m

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Pogoričanin"Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	

***A'- POSTOJEĆE STANJE
ADEKVATNE PROSTORIJE***



OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ostava	keramika	disperzija/ masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m	disperzija	16,39
2	hodnik škole	keramika	masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m	disperzija	/
3	učionica	linoleum	masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m	disperzija	/

LEGENDA - OZNAKE

- S1

Nadgradna svjetiljka
- z1

Postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

Postojeći zid - završna obrada masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m

Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA

Prostorija namijenjena projektu stomatološke ambulante



PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
OŠ "Božidar Vuković Pogoričanin"Podgorica

Lokacija:

Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:

Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:

Osnova prostorije namijenjene funkciji
ambulanthe
- postojeće stanje


Broj priloga:

A-01

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.




OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE,R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- S1 Nadgradna svjetiljka
- +3.56 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Pogoričanin" Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-02	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.		


IZGLED '1-1'
Završna obrada - disperzija




IZGLED '3-3'
Završna obrada - masna boja od poda do h=1,55m
-disperzija od h=1,55m do h=3,56m



IZGLED '2-2'
Završna obrada - (hodnik škole) masna boja od poda do h=1.55m
disperzija od h=1.55m do h=3.56m



IZGLED '4-4'
Završna obrada - masna boja od poda do h=1,55m
-disperzija od h=1,55m do h=3,56m




IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE,R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- s1 Nadgradna svjetiljka
- R1 Radijator dim. 135x70cm
- Monofazna utičnica
- Uređaj za upravljanje rolo vratima
- z1 Postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 Postojeći zid - završna obrada masna boja od poda do h=1.55m - disperzija od h=1.55m do h=3.56m
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Pogoričanin"Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSC arh.		Prilog: Izgledi - postojeće stanje	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Broj priloga: A-03	Broj strane:
Datum revizije i M.P.			



OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ostava	keramika	disperzija/ masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	16,77
2	hodnik škole	keramika	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	
3	učionice	linoleum	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

-  novoplanirano
-  uklanjanje postojećeg
-  zamjena postojećeg novim
-  uklanjanje postojećeg poda (keramika)
-  postavljanje novog poda (pvc)
-  ugradnja nove bravarije
-  uklanjanje postojeće bravarije
-  zamjena postojeće bravarije novom
-  demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
-  dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:	
-------------	--



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat:	
----------	--

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica

	Lokacija:
--	-----------

Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica

Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:	
-------------------------------	--

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a.

	Dio tehničke dokumentacije:
--	-----------------------------

ARHITEKTURA

RAZMJERA:

R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arh.
Nikola Bulatović, MSC arh.

Prilog:
Osnova stomatološke ambulante
- plan intervencija


Broj priloga:	B-01
---------------	-------------

Broj strane:


Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

	Datum revizije i M.P.
--	-----------------------


IZGLED 1-1
Završna obrada - disperzija




IZGLED 3-3
Završna obrada - masna boja do visine h= 1.55m/ od 1.55m do plafona disperzija



IZGLED 2-2
Završna obrada - disperzija



IZGLED 4-4
Završna obrada - masna boja do visine h= 1.55m/ od 1.55m do plafona disperzija



IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- R1** Radijator dim. 65x65x25cm
- s1** Nova nadgradna svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
- Ku** Nova nadgradna svjetiljka
- z1** Postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- z2** Postojeći zid (završna obrada - masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija)
- gz1** Novi gipsani zid
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- zamjena postojećih slojeva poda novim
- uklanjanje postojeće masne boje
- novoplanirana pvc vodootporna tapeta
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Izgledi - plan intervencija	Broj priloga: B-02 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

C- PLANIRANO STANJE



OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	16,77
2	hodnik škole	keramika	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	
3	učionice	linoleum	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- Ku

klima uređaj
- završna obrada poda - pvc
- z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta

gz1

novi gipsani zid

1.

disperzija

2.

glet masa

3.

gips kartonske ploča 2x1,25cm

4.

podkonstrukcija sa termoizolacijom d=10cm

5.

gips kartonske ploča 2x1,25cm

6.

glet masa

7.

masna boja do visine h=155cm/ od 155-plafona disperzija u bijeloj boji

p1

novi pod

1.

pvc podna obloga d=0.4cm

2.

cementna košuljica d=4cm

3.

pvc folija

4.

termoizolacija d=2cm


5.

hidroizolacija

6.

postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO Udruženje za ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova stomatološke ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		



OSNOVA PLAFONA PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE					
br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	ordinacija	pvc	disperzija/ pvc vodootporna tapeta	disperzija	16,77
2	hodnik škole	keramika	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	
3	učionice	linoleum	masna boja do visine 1.55m/ od 1.55-3.56m disperzija	disperzija	

LEGENDA - OZNAKE	
s1	nadgradnja svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
H	ordinacije = 356cm
+3.56	visinska kota
	dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica		Lokacija: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arh. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona stomatološke ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		RAZMJERA: R=1:50	
		Broj strane:	

LEGENDA - OZNAKE

The diagram is a detailed architectural floor plan of a classroom (učionica). The room is rectangular with a total width of 376 units and a total depth of 356 units. The layout includes:

- Entrance:** A door labeled 'ordinacija' is located on the right wall, with a height of 210 units. A dashed line indicates the door's swing.
- Windows:** There are two windows. One is on the right wall, labeled 'z1', with a width of 116 units. The other is on the left wall, labeled 'z2', with a width of 160 units.
- Furniture:** A desk and chair are positioned against the left wall. A cabinet or storage unit is located near the entrance.
- Dimensions:** The room's width is 376 units, divided into 160 units for the window area and 100 units for the central area. The depth is 356 units, with 146 units for the window area and 210 units for the main area. The door is 210 units high. The distance from the door to the right wall is 116 units. The distance from the door to the left wall is 100 units. The distance from the door to the front wall is 146 units. The distance from the door to the back wall is 25 units. The distance from the door to the left wall is 25 units.
- Labels:** 'hodnik škole' (school hallway) is on the left, 'učionica' (classroom) is on the right, and 'ordinacija' (reception) is near the door.
- Other Labels:** 'pvc sokla h=6cm' (PVC base h=6cm) is near the door, and 'p1' is near the bottom right corner.

[illegible]

- | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| PROJEKTANT:

"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847 | INVESTITOR:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore | | |
| Objekat:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica | Lokacija:

Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica | | |
| Glavni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a. | Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT | | |
| Odgovorni inženjer:

Dušan Džudović, d.i.a. | Dio tehničke dokumentacije:


ARHITEKTURA | | RAZMJERA:

R=1:50 |
| Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arh.
Nikola Bulatović, MSc arh. | Prilog:
Izgledi
- planirano stanje | Broj priloga:

C-03 | Broj strane: |
| Datum izrade i M.P.

Februar, 2023. | Datum revizije i M.P. | | |

Naziv:	Šema unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1		
Konstrukcija:	Aluminijumski bravarija bez termoprekida	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat		1 kom		
Ispuna:	Pjeskareno pamplex sigurnosno staklo (4.4.1mm)	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	100x210cm				




Opis:

- ° Jednokrilna vrata dim. 100x210cm.
- ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex sigurnosnog stakla (4.4.1mm).
- ° Ugao otvaranja vrata je 90°.
- ° Boja aluminijumskih profila je RAL 7016 mat.
- ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa.
- ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim natpisom "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxv)

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A		
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010				
Ispuna:	Dvoslojno staklo debljine d=26mm(6mm+16Ar+4mm)/pvc panel	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	375x210cm				



Opis:

- ° Otvor dim. 375x210cm. Vizuelno se sastoji od dvije zone - donja u kojoj je ispuna pvc panel i sastoji se iz 4 fiksna dijela 93.5/94x125cm i gornje zone staklene ispune koju sačinjavaju 2 fiksna dijela dim 93.5x125cm i dvokrilni prozor dim 190x125cm.
- ° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
- ° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
- ° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.

° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:


- vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
- otpornost na vazдушnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
- otpornost na pritisak od vjetrova EN12211; EN 12210 Class B5

° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).

° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.02.	NAZIV: Šeme spolajšnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Ulica 8. crnogorske udarne brigade bb, Podgorica

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	



Šema radnih elemenata - Š1

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 180x60x(85+80) - (ŠxDxV) . Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni bojler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijumska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispunjena krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivom boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE: Š1	KOMADA: 1
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.	
LIST BR: C 05-01	

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 03	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------

Opis: PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.


Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-02
---	-----------------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O5	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, archive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-03

PROJEKTANT:	OBJEKAT:	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG:	
	Projekat namještaja i opremanja	




OZNAKA POZICIJE:	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
O6		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm.

Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.


Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-04
--	---------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izrađeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-05

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	---------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc tokići fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-06

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 07"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core ™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane ™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-07

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O8	Čiviluk u čekaonici	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------	-----------


Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu čekaonice.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-08

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 09	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
 Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
 Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
 Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-09

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O10	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 375 x 356cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester. Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-10

PROJEKTANT:

"URBI PRO" d.o.o., Podgorica

OBJEKAT:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Podgorica

PRILOG:

3D Prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

